ברזל קירות ועמודים
1:50

טבלת ברזל קירות

מימדון הקיר	ברזל אנכי A	ברזל אופקי B	ברזל פינה אנכי C	סוג בטון
WD	2⌀12@15	2⌀10@15	⌀12	ב-30
MMD	ראה תוכנית מתי"ד			

סבלת עמודים
1:25

מספר עמוד	מידות חתך	ברזל אורכי	חישוק
1 2	40/80	16⌀14	⌀8@220 <10> L=230
3	20/60	4+4⌀14	⌀8@220 <10> L=155
4	20/138	10+10⌀14	⌀8@220 <10> L=140, L=195, L=140
5	20/160	9+9⌀14	⌀8@220 <10> L=165, L=200, L=165
6	20/150	8+8⌀14	⌀8@220 <10> L=155, L=200, L=155
7		ראה פרטי זיון קורות	⌀8@220 <10> L=270, L=210, L=230, L=310, L=230
8	30/115	16⌀14	⌀8@220 <10> L=280
9	30/125	16⌀14	⌀8@220 <10> L=300
11	20/55	4+4⌀14	⌀8@220 <10> L=145
12		2⌀12@20	באיזור ללא קורה: ⌀8@15, 2⌀12@15; באיזור של קורה

סוג זמת	C = קטר ברזל
AX	⌀12
AT	⌀16
AL	⌀16
AI	⌀16

הערות:
- קלמרות בפיעות לגובה בהתאם לברזל אופקי (ראה טבלה 1).
- הקבלן רשאי להגיש לאישור משרדנו סידור שונה העומד בסטנדרטים המקובלים ובתקינה.
- B קוטר זיון אופקי בקיר)ראה טבלה 1(

פרט A
B1,2 ≤ 25
פרט זיון טיפוסי בצומת/קצה קירות
1:25

פרט פרישת זיון בעמודי קומות
1:50

פרט הוצאת קוצים מרצפה
1:25

קוטר קוץ	אורך עיגון MIN 60⌀
⌀8	20
⌀10	60
⌀12	70
⌀14	85
⌀16	100
⌀18	110
⌀20	120
⌀22	135
⌀25	150
⌀28	170

פרט קלמרות בקירות
1:25

פרט אנכי לגמר הקיר ברצפה
1:25

פרט סגירת חישוקן
1:25

פרט שרוול בקיר
1:25

פרט טיפוסי חיזוק פתח בקיר
1:25

עובי קיר	קומת וטופ מומות בדיקוי הפתח
20	2⌀16
30	3⌀16
40	4⌀16
50	5⌀16
60	6⌀16

כל הקמרים והפסיעות בחתוך שבא סומן אחרת

פרט טיפוסי ברזל אנכי ואופקי בקיר

המבצע אחראי לבדיקת המידות ולהתאמתן במקום. על המבצע לבקר את כל המידות ועל כל סטיות או אי התאמה יודיע למתכנן. אין לבצע מידות ע"פ מדידה מהשרטוט.

מקרא:
- בטון ממשיך
- בטון מפסיק
- בטון צומוז
- חותך מקומי

הפצה:

שם	תאריך

שרטוטים:

00	11.12.25

מהדורה:	תאריך	תאור עדכון

הנחיות כלליות:
1. אין לבצוע ללא היתר בניה מאושר כדין. ביצוע וקידוח עבודות יהיה רק בפיקוח מוגדם צמוד ובנוכחות מנהל עבודה מוסמך ורשמי.
2. בהתעדר הנחיה אחרת- סוג הבטון יהיה ב-30 לפחות.
3. יש לקרוא תכנית זו יחד עם תכניות אדריכלית ושאר רינועניים.
4. על הקבלן לוודיע למתכנן על כל סטייה ו/או אי הבנה שמתכנית זו סרם הביצוע.
5. על הקבלן לשמור הימב על דרישות, על פי כל דין, בחיזוק מחזקות במהלך ביצוע הנבודות. אין לבצוע הרכבות של אלמנטים ו/או הפחת באזור בו עוברים אנשים. עמודים יחמכו ב-2 כיוונים.
7. יש לבצוע בדיקות בטון (קוביות) על פי דרישת רמ"י ב- 7, 28, 60 יום, במבני מים יש לקחת דגימות לבדיקות מים ע"פ תי"
8. שרוולים ומעברים יש לקבל מיועצי חשמל, אינוי ומיזוג.
9. שים לב: בכל השטחים הרסובים כגון: מדסכות שמש -חדרים רסובים -חיפוי חוץ -סים וכו, יש לאשום ציים חוק חכנון ובניה.
10. גמר הבטון יהיה לפי הכניות אדריכליות, רצפות בטון יחוקנו בהרקיסמר, שכבת שחיקה לפי הגדייה בהתעדר הגדייה אחרת, גמר רחפות בטון יהיה, בהתעדר הגדייה אחרת, מסורק.
11. יש לחמוך את התקרה באזורים של הסרנספורמציה עד גמר ותקשות הנחמה שחול.
12. עובי כיסוי הבטון בריכים הנמצאים מחחת לפני הקרקע יהיה 50 מ"מ.
13. עובי כיסוי הבטון בריכים הנמצאים מעל לפני הקרקע יהיה 30 מ"מ.
14. הבטון יאוצה לדרגת חשיפה 3 לפי סבלה 3.2 בחי" 466 חלק 1.
15. סוג הפלדה: ⌀ - חי" 4466 חלק 3.
ד - חי" 4466 חלק 4.
16. התכניות לביצוע לאחר אישור אדריכל ויועץ קרקע.

רחוב	עמותת צרכי הרבים רצופות
אדריכלות	איבגי קרמן אדריכלות
שם המפרסים:	בית כנסת הרמב"ם מודיעין עילית
שם התכנית:	קומה 2 תוכנית ברזל קירות ועמודים
מסמוס:	לעיון ○ לאישור ○ מוברז ● לביצוע ○

מהדורה:	תאריך:
00	11.12.2025
שם קובץ: 100-GIAVE-120	קנ"מ: 1:50 1:25
מס' גליון: 00-מ-100-GIAVE-120	מס' סידורי: 000

פולגין הנדסה