ברזל קירות ועמודים
1:60

טבלת ברזל קירות

מיתון הקיר	ברזל אנכי A	ברזל אופקי B	ברזל פינה אנכי C	סוג בטון
WD	2⌀12@15	2⌀10@15	⌀12	ב-30
MMD	ראה תוכנית מתי"ד			

סבלת עמודים
1:25

מספר עמוד	מידות חתך	ברזל אורכי	חישוק
1 2	40/80	16⌀14	<10>⌀8@20 L=230
3	20/60	4+4⌀14	<10>⌀8@20 L=155
4	20/138	10+10⌀14	<10>⌀8@20 L=140 <10>⌀8@20 L=195 <10>⌀8@20 L=140
5	20/160	9+9⌀14	<10>⌀8@20 L=165 <10>⌀8@20 L=200 <10>⌀8@20 L=165
6	20/150	8+8⌀14	<10>⌀8@20 L=155 <10>⌀8@20 L=200 <10>⌀8@20 L=155
7		ראה פרט זיון קורות	<10>⌀8@20 L=270 <10>⌀8@20 L=230 <10>⌀8@20 L=230
8	30/115	16⌀14	<10>⌀8@20 L=290
9	30/125	16⌀14	<10>⌀8@20 L=300
11	20/55	4+4⌀14	<10>⌀8@20 L=145
12		2⌀12@20	באיור ללא קורה ⌀8@15 באיור של קורה 14 ⌀12@15 100 100

סוג אומת	C = קטר ברזל
AX	⌀12
AT	⌀16
AL	⌀16
AI	⌀16

הערות:
- קלמרות בפסיעות לגובה בהתאם לברזל אופקי (ראה טבלה 1).
- הקבלן רשאי להגיש לאישור משרדנו סידור שונה העומד בסטנדרטים המקובלים ובתקינה.
- B קוטר זיון אופקי בקיר)ראה טבלה 1(

פרט A
B1,2 ≤ 25
פרט זיון טיפוסי בצומת/קצה קירות
1:25

פרט פריסת זיון בעמודי קומות
1:60

פרט הוצאת קוצים מרצפה
1 : 25

קוטר קוץ	אורך עיגון MIN 609	אורך עיגון בחתך הרצפה B בשילוב וכיא רשום אורך בחתך
⌀8	50	20
⌀10	60	20
⌀12	70	20
⌀14	85	20
⌀16	100	20
⌀18	110	25
⌀20	120	25
⌀22	135	25
⌀25	150	25
⌀28	170	25

פרט קלמרות בקירות
1 : 25

פרט אנכי לקמר הגיר ברצפה

פרט מגירת חישוקן

פרט שרוול בגיר
1 : 25

פרט טיפוסי חיזוק פתח בגיר
1 : 25

עובי קיר	כמות וקוטר מומלת בניקוף הפתח
20	2⌀16
30	3⌀16
40	4⌀16
50	5⌀16
60	6⌀16

פרט טיפוסי ברזל אנכי ואופקי בגיר

הערות כלליות:
1. אין לבצע כלא התחר בניה מאשור כדין. ביצוע ועדכון עבודות יהיה רק בפיקוח מוגדם צמוד ובנוכחות מנהל עבודה מוסמך ורשום.
2. בהיעדר הנחיה אחרת- סוג הבטון יהיה ב-30 לפחות.
3. יש לקרוא תכנית זו יחד עם תכניות אדריכלית ושאר רינועיים.
4. על הקבלן לוודיע למתכנן על כל סטייה ו/או אי הבנה שמתכנית זו מרם הביצוע.
5. על הקבלן לשמור הישב על דרישות, על פי כל דין, בפרוזות
מחוברות במהלך ביצוע הנבודות. אין לבצע הרכבות של אלמנטים ו/או הפחת באזור בו עוברים אנשים.
עמודים יתמכו ב-2 כיוונים.
7. יש לבצע בדיקות בטון (קוביה) על פי דרישות התי"ת ב- 7, 28, 60 יום, במבני מים יש לקחת דגימות לבדיקות מים ע"פ תי"
8. שרוולים ומעברים יש לקבל מיועצי חשמל, אינוי ומיזוג.
9. שים לב: בכל השמחים הרמוזים כגון: מרפסות שמש -חדרים רמוזים -חיפוי חוץ -טפים וכו, יש לאפחם ע"פ חוק תכנון ובניה.
10. נמר הבטון יהיה לפי תכניות אדריכליות, רצפות בטון יחוקנו בהליקופטר, שכבת שחיקה לפי הנחייה פרוזות של המתכנן והמחמיר, נמר רמפות בטון יהיה, ברועדה הנחייה אחרת, מפורט.
11. יש לחמוך את התקרה באזורים של הפרנספורמציה עד נמר ותקשות הבתון שמעל.
12. עובי כיסוי הבטון בריכים הנמצאים מתחת לפני הקרקע יהיה 50 מ"מ.
13. עובי כיסוי הבטון בריכים הנמצאים מעל לפני הקרקע יהיה 30 מ"מ.
14. הבטון יאוחה לדרגת חשיפה 3 לפי סבלה 3.2 בת"י 466 חלק 1.
15. סוג הפלדה: ⌀ - ת"י 4466 חלק 3. ⌅ - ת"י 4466 חלק 4.
16. התכניות לביצוע לאחר אישור אדריכל ויועץ קרקע.

הרוס
עמותת צרכי הרבים רצופות

אדריכלות
איבגי קרמן אדריכלות

שם הפרויקט:
בית כנסת הרמב"ם מודיעין עילית

שם התכנית:
קומה 3
תוכנית ברזל קירות ועמודים

סטטוס:	קיצון ○	ראשוני ○	מכרזי ●	לביצוע ○

מהדורה:	תאריך:
1	11.12.2025

שם קובץ: 100-GWE-130 קנה": 1:50 1:25

סוג גבינון: 00-GWE-130-100 מס' סידורי: 000

פולגין הנדסה